

Ofício nº 89/2017  
Ibitinga, 09 de Janeiro de 2018

Câmara Municipal de Ibitinga  
Protocolo Geral 000077  
11/01/2018 17:10  
Documento ML - MTR 36/2018

**Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Carlos Alberto Dias Marques, sobre pavimentação asfáltica na Av. João Soares da Costa**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolizados nesta Câmara Municipal sob nº 5026/2017 (Requerimento nº 901/2017) sobre pavimentação asfáltica na Av. João Soares da Costa.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.

**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**

**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
IBITINGA/SP**

CÂMERA MUNICIPAL IBITINGA 11/01/2018 16:45 000077



A

**PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - CRISTINA ARANTES**

**ATT: ANDRÉ RACY**

**ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 901/2.017 – VEREADOR CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES**

Esta Secretaria na pessoa do Sr. Secretário Municipal, Eng° Antônio Carlos de Caires, CREA: 060.153.827-9, CPF: 091.144.648-61, vem perante V.Sª, **ESCLARECER E INFORMAR**, que as providências de Notificação escrita e telefônica á empresa FORT PAV., já foram feitas e tomadas por esta Secretária de Obras:

**1** – Teóricamente havia sim sido finalizada, mas a empresa não tomou os devidos cuidados, não executando o reaterro correto atrás das guias, como mostra a foto em anexo, sendo isso o motivo que levou a um carreamento de material, infiltrando por baixo do Pavimento, vindo a abrir o buraco no asfalto, como também já foi vistoriado por este Secretário, juntamente com o Engenheiro da Fort Pav.

Infelizmente somente pudemos executar o que estava no Convênio firmado da gestão passada, e eles não previram mais Tubulações e Bocas de Lobo, além das existentes.

Nesta Administração por falta de Recursos, no momento do inicio da execução, não poderíamos executar, pois isso é dispendioso e caro.

Poderia-se ter levado essa drenagem mais para cima da referida Rua João Soares da Costa, e captando as águas pluviais, mais para cima, não deixando elas pegarem velocidade e transbordando sobre as calçadas.

**2** – Todos esses buracos, deverão estarem corrigidos antes da Emissão do Termo de Recebimento das Obras, pois sem isso não será possível recebermos a obra.

**3** – Elas foram pré moldadas em estão em processo de cura (secar), para serem colocadas.

Esta colocação está prevista para o dia 27 de Dezembro de 2.017, segundo informações do Almoxarifado e do Encarregado das Obras da Prefeitura.

Ibitinga, 21 de Dezembro de 2.017.



Antônio Carlos de Caires  
CREA:060.153.827-9  
Secretário de Obras