

MATÉRIA RECEBIDA Nº 140/2026

Ofício nº 031/2026

Ibatinga, 11 de março de 2026.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 95/2026, do Vereador Marcos Mazo.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 95/2026, solicita informação da Autarquia SAAE acerca de vazamento e das condições estruturais da caixa d'água localizada na Avenida Salém Saad, no Jardim Planalto.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia pelo Diretor de Projetos e Obras da Autarquia SAAE, para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE

Excelentíssimo Senhor

Antônio Esmael Alves de Mira

Presidente da Câmara Municipal de Ibatinga



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

REQUERIMENTO Nº 95/2026

PREZADO VEREADOR MARCOS MAZO

Informo os seguintes dados a saber:

- 1- Sim. Março de 2026.
- 2- Efetuamos os reparos necessários.
- 3- Sim. Em anexo o Laudo.
- 4- São patologias que não estão ligados a parte estrutural do reservatório.
- 5- Não.
- 6- Já foi reparado.
- 7- Não. Será tapado o buraco e será feito uma limpeza junto a alambrado dos fundos.
- 8- Não temos esta estimativa.
- 9- Não existe este cálculo deste impacto. Devido a concepção na construção da rede de alimentação e distribuição da água ser a mesma (redes antigas eram ligadas diretamente na rede de distribuição dos loteamentos) não tendo condições de esgotar o reservatório sem utilizarmos a descarga diretamente sem o aproveitamento, pois teríamos que pararmos o funcionamento do poço e esgotar o reservatório por gravidade na rede de consumo e a população ficaria um longo tempo sem água. Nos novos projetos a concepção é outra, ou seja, poço com adutora diretamente no reservatório e depois se distribui pela rede do loteamento, podendo assim fazer a manutenção entre um ou dois dias sem prejudicar a população. Além do que se evita excesso de pressão e rompimento de rede prejudicando ainda mais o consumidor e o SAAE.
- 10- Não é negligência do SAAE muito menos dos funcionários e sim de quem construí a rede anteriormente, talvez por desconhecimento técnico, o SAAE não tinha Departamento de engenharia e os serviços eram executados por práticos, porém sem conhecimentos da área, e hoje o SAAE é penalizado por situações como esta vivida com o POÇO7 (IDALINA) e o referido reservatório do PLANALTO..
- 11-Sim.
- 12- Não.

Atenciosamente

Ibitinga, 09de março de 2026.

Página 1 de 2



JOÃO CARDOSO PIMENTEL

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS

Engº Civil - SAAE



LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO

1-IDENTIFICAÇÃO

SOLICITANTE: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE IBITINGA.

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: JOÃO CARDOSO
PIMENTEL-CREA:060 170 203 7.

DATA DA VISTORIA: MARÇO DE 2026.

DATA DA CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO:
SONDAGEM EM 13/04/2009 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO E MONTAGEM DO RESERVATÓRIO E ENTREGA EM FUNCIONAMENTO EM 06/2009, PORTANTO COM UTILIZAÇÃO COM CARGA PLENA POR 17 ANOS EM NENHUMA AVARIA ESTRUTURAL EM RELAÇÃO A BASE E A FUNDAÇÃO.

2- OBJETO E OBJETIVO

OBJETO:

RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLANALTO SITUADO NA AVENIDA SALEM SAAD S/N, JARDIM PLANALTO, IBITINGA SP.

ÁREA DO LOCAL= 301,61m².

ÁREA DO RESERVATÓRIO (RAIO= 4,30m) =58,06m².

ALTURA DO RESERVATÓRIO=11,50m.

VOLUME DO RESERVATÓRIO= 667,67m³.

BASE DE SUSTENTAÇÃO:

BLOCO DE CONCRETO COM 0,80m DE ALTURA, EM CÍRCULO (RAIO =4,62m), VOLUME DE CONCRETO ARMADO = 46,00m³, COM FERRAGEM NO TOTAL DE 4106,56 KG, COEFICIENTE DE 89,27 KG/m³ DE CONCRETO.

FUNDAÇÃO: A) EM ESTACAS STRAUS DIÂMETRO DE 0,52m COM 21,00m DE PROFUNDIDADE; COM RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO S.P.T.=15, SOLO SILTE ARENO-ARGILOSO, MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPOCTO, MARROM,



AMARELADO E CINZA C/MANCHAS VARIEGADAS, CONFORME SOLDAGEM REALIZADA EM 13/04/2009. PERFAZENDO 17 UNIDADES.

B) 36 ESTACAS COM PERFURADRIZ DIÂMETRO 0.20m com 12,00m de profundidade.

OBJETIVO:

ATENDER REQUERIMENTO Nº95/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA.

SE HÁ RISCO ESTRUTURAL OU COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NAS PROXIMIDADES.

3-METODOLOGIA

A metodologia adotada consistiu em vistoria técnica "in loco", com análise e consulta aos projetos estruturais arquivados no SAAE.

4-CONSTATAÇÕES

ITEM 1: O reservatório apresentou um vazamento no costado da chapa exatamente na lateral na junta das chapas, na primeira faixa vertical, na parte voltada para o fundo do local, de quem olha da frente da avenida para o reservatório. Foi devidamente consertado com solda e eliminou-se o problema.

ITEM 2: Na base de concreto não apresentou nenhum recalque e está tudo conforme o projetado.

ITEM 3: O calçamento que existe no local teve os desgastes naturais do tempo, mas nada que possa comprometer a estrutura do reservatório e sua fundação.

5-DIAGNÓSTICO E PARECER TÉCNICO



Pude constar que da data da entrega da obra ano de 2009 até o ano de 2026, portanto 17 anos de uso a carga plena (totalmente cheio de água) não ocorreu nenhum dano estrutural e a obra está atendendo plenamente o objetivo planejado.

Não há qualquer risco estrutural ou comprometimento da segurança da população que reside nas proximidades.

Não constatei nenhuma avaria ou recalques possíveis.

6-RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO

A obra está em conformidade com as normas da ABNT e NB1.

Recomendo que melhore o calçamento externo a base que se encontra desgastado e na área verde dos fundos faça uma limpeza e aterre um buraco que constatei junto ao alambrado do SAAE.

7-ENCERRAMENTO

Ibitinga, 10 de março de 2026.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL
DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL-SAAE





Documento assinado digitalmente
JOAO CARDOSO PIMENTEL
Data: 10/03/2026 14:53:56-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C14E-BBCA-2219-37AD